

Дефектная ведомость

Ремонт наружных инженерных сетей дополнительного офиса в г.Нюрба.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м ²	0,38456
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,88
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0,88
4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметров труб до 100 мм	1 компенсатор	1
5	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	1 задвижка	2
6	Демонтаж ступьев на лежнях глубиной заложения до 1,5 м.	1 м ³ древесины в конструкции	5
7	Установка ступьев на лежнях глубиной заложения до 1,5 м.	1 м ³ древесины в конструкции	0,34
8	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметров 40 мм	1 км трубопровода	0,044
9	Трубы стальные диаметр 40 мм	м	44
10	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0,044
11	Трубы стальные диаметр 50 мм	м	44
12	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150*С, диаметр труб 100 мм	1 км трубопровода	0,088
13	Трубы стальные диаметр 100 мм	м	88
14	Установка П-образных компенсаторов диаметров труб до 100 мм	1 компенсатор	1
15	Компенсатор П-образный диаметром труб 100 мм	шт	1
16	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм	1 задвижка	2
17	Задвижка диаметром 100 мм	шт	2
18	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	4
19	Фланец стальные диаметром 100 мм	шт	4
20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м ³	0,03
21	Укладка гильз труб 300 м	100 м трубопровода	0,06

22	Трубы стальные диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	5,58
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметров до 400 мм	100 м трубопровода	0,06
24	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами	100 м2	0,45364
25	Стеклоткань	м2	52,168715
26	Изоляция трубопроводов изоловером	1 м3	1,9228
27	Изоловер	м3	2,21122
28	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами	100 м2	0,38456
29	Рубероид	м2	44,2244
30	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м.	100 м2	0,45
31	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2	0,45
32	Профилированный лист	м2	45
33	Рубка стен из бревен диаметром 24 см	100 м2	0,02
34	Установка элементов каркаса из брусев	1 м3	0,16
35	Рубка стен из брусев толщиной 180 мм	100 м2	0,05
36	Устройство покрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из щитов	100 м2	0,1
37	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	2
38	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 м2	0,13
39	Окраска поливинилацетатными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску	100 м2	0,13
40	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2	0,21
41	Профилированный лист	м2	21
42	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	1 м3	0,2
43	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,0324
44	Установка стропил	1 м3	0,14
45	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,07
46	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,018