

Дефектная ведомость
 На ремонт фасада АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО офис по ул.Кирова, 28/1 в г.Якутске

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,128
2	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением:	100 м2	0,128
	- Профиль 1,6 кг/м.п.	П.м.	23,34
	- Профиль 1,76 кг/м.п.	П.м.	17,38
	- Профиль 1,884 кг/м.п.	П.м.	5,38
	- Профиль 2,05 кг/м.п.	П.м.	5,38
	- Профиль 1,307 кг/м.п.	П.м.	1,80
	- Штапик	П.м.	63,48
	- Держатель 0,158 кг/м.п.	П.м.	1,9
	- Закладная рамы угловая 3,522 кг/м.п.	П.м.	47,2
	- Закладная рамы угловая 6,075 кг/м.п.	П.м.	118,4
	- Закладная створки угловая 6,075 кг/м.п.	П.м.	262,4
	- Закладная Т-обр. соединения 0,953 кг/м.п.	П.м.	86
	- Закладная Т-обр. соединения 1,465 кг/м.п.	П.м.	86
	- Замок	шт	2
	- Комплект ручек	шт	2
	- Комплект петель	шт	6
	- Щеточный уплотнитель	П.м.	1,8
	- Резина (уплотнитель притвора)	П.м.	5,38
	- Резина с силиконом (наружный уплотнитель стеклопакета)	П.м.	58,1
	- Резина с силиконом (внутренний уплотнитель стеклопакета)	П.м.	58,1
	- Стеклопакет 32 мм	М2	12,88
	- Саморезы, болты	шт	30