

Дефектная ведомость

На ремонт здания АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО ДО в г. Нюрба

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхности стен ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	17,12
2	Снятие дверных полотен	100 м2	0,315
3	Снятие наличников	100 м	1,701
4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,15
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов 3. Установка наличников)	100 м2 проемов	0,315
6	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 шт.	100 плиток	0,5
7	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными и прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,20475
8	Установка параизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2	0,0819
9	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2 (состав работ: 1. Удаление поврежденных мест. 2. Установка новых листов с подгонкой по месту. 3. Заделка стыков.)	100 м2	0,020475
10	Облицовка стен панелями облицовочными на клею	100 м2	0,020475
11	Ремонт подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля с заменой негодных профилей и плит	100 м2	0,020475
12	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0,01275
13	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,01275
14	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 0,51 м.	100 п.м.	0,14