

Дефектная ведомость

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Раздел 1. Фундамент			
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного	м3	19,8
	- песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	21,78
	- вода	м3	4,95
	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	19,8
	- щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10мм	м3	22,77
	- вода	м3	4,95
	Устройство основания из лафета	100м2	0,0911
	- паста антисептическая	т	0,0013938
	- гвозди строительные	т	0,0003189
	- лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5м, диаметром 14-24 см	м3	2,65101
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, 2-го сорта	м3	0,040084
Раздел 2. Каркас			
	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,575
	- поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	0,0048825
	- болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0118125
	- паста антисептическая	т	0,0047407
	- гвозди строительные	т	0,004725
	- пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2-го сорта	м3	1,46475
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2-го сорта	м3	0,189
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, 3-го сорта	м3	0,01575
	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,9348
	- паста антисептическая	т	0,0010002
	- гвозди строительные	т	0,0004674
	- лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24см	м3	0,673056
	- лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластин) толщиной 20-24 см. 2-го сорта	м3	0,308484
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, 3-го сорта	м3	0,032718
Раздел 3. Отделка стен			
	Обшивка каркасных стен изоспаном	100м2	1,346
	- для ИЭСН15-01-0 ветрозащитная пленка «Изоспан» А	м2	141,33

	Изоляция стен плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	м3	13,46
	- маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщиной 60 мм	м3	16,6904
	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску	100м2	1,9095
	- листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	200,4975
	- шурупы самонарезные 4,5-25 мм (для ИЭСН15-01-051)	10 шт.	229,14
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1,9095
	- шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,0005729
	- шпатлевка клеевая	т	0,0095475
	- ветошь	к2	0,19095
	- краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0,099294
Раздел 4. Перекрытие			
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным несущей подшивкой из досок	100м2	1,0565
	- поковки из квадратных заготовок массой 2,828 кг	т	0,027469
	- гвозди строительные	т	0,0166927
	- пиломатериалы хвойных пород. Брусочки обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, 2-го сорта	м3	0,179605
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм, толщиной 32-40 мм, 2-го сорта	м3	2,76803
	- балки с черепными брусками	м3	3,25402
	- плиты теплоизоляционные из пенопласта пролистрильного ПСБС-40	м3	10,7763
	- для ИЭСН15-01-0 ветрозащитная пленка «Изоспан» А	м2	117,2715
Раздел 5. Отделка потолков			
	Подшивка потолков под штукатурку	100м2	1,0565
	- гвозди строительные	т	0,0139458
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3-го сорта	м3	2,76803
	Подшивка потолков плитами гипсокартонными	100м2	1,0565
	- листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2	110,9325
	- шурупы самонарезные 4,5-25 мм (для ИЭСН15-01-051)	10шт.	158,475
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1,0565
	- шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0003486
	- шпатлевка клеевая	т	0,0058108
	- ветошь	к2	0,116215
	- краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0,0602205
Раздел 6. Кровля			
	Установка стропил	м3	1

	- гвозди строительные	т	0,0072
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100м2	1,2
	- гвозди строительные	т	0,00504
	- пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3-го сорта	м3	1,08
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100м2	1,2
	- винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8*35мм	100шт	10,32
	- металлочерепица	м2	153,6
Раздел 7. Наружная отделка металлосайдингом			
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100м2	1,346
	- фасадная панель (ИЭСН 15-01-048-1)	м	14,4022
	- для ИЭСН 15-01-0 ветрозащитная пленка «Изоспан» А	м2	154,79
	- уголок декоративный (ИЭСН 15-01-048-1)	м	14,4022
	- шурупы самонарезающие 4,5*25мм с уплотнительной прокладкой	10 шт.	390,34
Раздел 8. Полы			
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3	10,56
	- плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	10,7712
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000м2	0,10565
	- сетка сварная из холодноотянутой проволоки диаметром 5 мм	т	0,242995
	Устройство полов бетонных толщиной 100мм	100м2	1,0565
	- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4-го сорта	м3	0,06339
	- вода	м3	0,52825
	- бетон тяжелый, крупность заполнителя 40мм, класс В 15 (М200)	м3	10,7763
Раздел 9. Ворота			
	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	100м2	0,0945
	- ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, глухие ВРГ30-30, пл.8,56 м2; ВРГ 30-27, пл.7,67 м2	м2	8,505
	- ерши металлические строительные	кг	7,62048
	- коробки ворот деревянные размером 174*46 мм	м	7,8435
	- скобяные изделия	комплект	1,999998
Раздел 10. Пандус			
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000м2	0,04
	- сетка сварная из холодноотянутой проволоки диаметром 5 мм	т	0,092
	Устройство полов бетонных толщиной 100мм	100м2	0,4
	- вода	м3	0,2
	- бетон тяжелый, крупность заполнителя 40мм, класс В 15 (М200)	м3	4,08
Раздел 11. Электроосвещение			

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100шт.	0,1
- винты с полукруглой головкой длиной 50мм	<i>m</i>	0,000306
- дюбели распорные	<i>100 шт.</i>	0,408
Светильник наружного освещения типа НБУ03-2*60	Шт.	2
Светильник потолочный типа НПО 01-2*60/Н-01УА двух ламповый	Шт.	8
Щитки устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6	Шт.	1
- дюбели распорные	<i>100 шт.</i>	0,041
Ящики с предохранителями серии ЯТВ типа ЯТВ 1311М5 на 15А	Шт.	1
Счетчики устанавливаемые на готовом основании однофазные	Шт.	1
- винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	<i>m</i>	0,00003
Счетчики однофазные	Шт.	1
Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
- шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм	<i>m</i>	0,0000048
- шурупы с полукруглой головкой 4*40 мм	<i>m</i>	0,000009
- дюбели распорные	<i>100шт.</i>	0,0306
Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	Шт.	3
Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100шт.	0,02
- шурупы с полукруглой головкой 2,5*20 мм	<i>m</i>	0,0000032
- шурупы с полукруглой головкой 4*40 мм	<i>m</i>	0,000006
Розетка штепсельная открытой установки, одноместная РШ-П-20-0-01-10/220	шт	2
Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт	2
Выключатели автоматические АК-25-211-00 OM5 I-25А	шт	2
Короб по стенам и потолкам длина м 2	100м	0,38
- дюбеля распорные	<i>100шт</i>	0,152
Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15*10 мм	м	38
Провод двух- трехжильный	100м	0,75
- колпачки изолирующие	<i>10шт</i>	3,675
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил- 3 и сечением 2,5 мм 2	1000м	0,075

