

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|----------|---|-----------------|-------------------|
| | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2 | 0,7293 |
| | - строительный мусор | <i>т</i> | <i>2,494206</i> |
| | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100м2 | 0,62 |
| | Промывка оконных стекол | 100м2 | 1,24 |
| | - ветошь | <i>кг</i> | <i>0,124</i> |
| | - вода | <i>м3</i> | <i>0,0868</i> |
| | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт. | 0,34 |
| | - шурупы с полукруглой головкой 3,5*35мм | <i>т</i> | <i>0,00136</i> |
| | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100м2 | 0,62 |
| | - замазка оконная на олифе | <i>т</i> | <i>0,02232</i> |
| | - мыло твердое хозяйственное 72% | <i>Шт.</i> | <i>0,62</i> |
| | - олифа комбинированная К-2 | <i>т</i> | <i>0,00093</i> |
| | Оклейка декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по стеклу | 100м2 | 0,62 |
| | - декоративно-отделочная самоклеющаяся пленка | <i>100м2</i> | <i>0,62</i> |