

Дефектная ведомость

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Раздел 1 Демонтажные работы			
	<i>Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</i>	100 м2	0,1906
	<i>Снятие дверных полотен</i>	100 м2	0,042
	<i>Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах</i>	100 коробок	0,1
Раздел 2 Ремонтные работы			
	<i>Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа до 4 м,</i>	100 м2	0,531
	<i>Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами</i>	100 м2	0,081
	<i>Устройство бетонного подиума</i>	м3	1,6
	<i>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой</i>	100 м2	0,2655
	<i>Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм</i>	100 м2	0,2655
	<i>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных</i>	100 м2	2,0598
	<i>Устройство плинтусов пластиковых</i>	100 м	1,252
	<i>Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен</i>	100 м2	1,062
	<i>Окраска поливинилцетатными вододисперсионными составами высококачественная штукатурка стен</i>	100 м2	1,062
	<i>Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</i>	100 м2	3,2788
	<i>Окрашивание поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%</i>	100 м2	3,2788
	<i>Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону</i>	100 м2	0,167
	<i>Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном</i>	100 м2	0,4347
	<i>Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке</i>	100 м2	0,35
	<i>Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) с расходом алюминия 6 кг/м2</i>	м2	35
	<i>Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля</i>	100 м2	2,0098
	<i>Устройство потолков реечных алюминиевых</i>	100 м2	0,05
	<i>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</i>	100 м2	0,112
	<i>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2</i>	100 м2	0,168
	<i>Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами</i>	100 м2	0,011
	<i>Бронеокна с лотками</i>	Шт.	2

	<i>Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм²</i>	<i>100 м</i>	<i>2,7</i>
	<i>Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый</i>	<i>100шт.</i>	<i>0,1</i>
	<i>Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4</i>	<i>100 шт.</i>	<i>0,39</i>
	<i>Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке</i>	<i>100 шт.</i>	<i>0,32</i>
	<i>Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке</i>	<i>100 шт.</i>	<i>0,14</i>
	<i>Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый</i>	<i>100 шт.</i>	<i>0,05</i>
	<i>Щитки осветительные устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6</i>	<i>Шт.</i>	<i>2</i>
	<i>Счетчики устанавливаемые на готовом основании трехфазные</i>	<i>Шт.</i>	<i>1</i>
	<i>Ящик с понижающими трансформаторами</i>	<i>Шт.</i>	<i>1</i>
	<i>Смена санитарных приборов унитаза</i>	<i>100 приборов</i>	<i>0,02</i>
	<i>Смена санитарных приборов умывальника</i>	<i>100 приборов</i>	<i>0,02</i>
	<i>Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм</i>	<i>100 м</i>	<i>0,03</i>
	<i>Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм</i>	<i>100 м</i>	<i>0,05</i>
Раздел 3 Усиление стен кассового узла			
	<i>Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг</i>	<i>Тонна арматуры</i>	<i>0,24</i>
	<i>Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг</i>	<i>Тонна арматуры</i>	<i>0,108</i>
	<i>Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм</i>	<i>100 м²</i>	<i>0,0712</i>