

Дефектная ведомость

раздел	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Установка унитазов с бачком	10 комплектов	0,1
	- замазка защитная	кг.	0,4
	- добели распорные полиэтиленовые 8x30 мм.	10 шт.	0,4
	- скобы скрепляющие и для подвеса	кг.	2
	- унитаз компакт	комплект	1
2.	Установка раковин	10	0,1
	- замазка защитная	кг.	0,2
	- шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т.	0,00007
	- добели распорные полиэтиленовые 8x40 мм.	10 шт..	0,4
	- раковины	шт.	1
3.	Установка баков для воды	10 шт.	0,1
	- клапан поплавковый пластмассовый ППП	шт.	1
	- вода	м3	7,5
	- бак для воды емкостью 1м3	шт.	1
4.	Установка насосов	насос	1
	- болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм.	т	0,00127
	- насос	комплект	1
5.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м. и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлована до 2 м., группа грунтов 2	100м3 грунта	0,06
6.	Установка канализационной емкости объемом 5м3	10 шт.	0,1
7.	Канализационный сборник емкостью 5м3	шт.	1
8.	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 50 мм.	100 м	0,07
	- кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ38.105895-75)	кг.	0,105
	- болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,000084

	- крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,98
	- трубопроводы канализации диаметром 50 мм	м	6,986
	- вода	м3	0,0273
9.	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100 мм	100 м	0,03
	- кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ38.105895-75)	кг	0,12
	- болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм,	т	0,000075
	- крепление для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,705
	- трубопроводы канализации диаметром 100 мм	м	2,994
	- вода	м3	0,0471
10.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 20 мм	100м	0,12
	- крепление для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,68
	- вода	м3	0,0516
	- труба ППР диаметром 20 мм	10 м	12