

Дефектная ведомость
Замена входной группы в головном офисе по пр. Ленина, 1

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Раздел 1. Внутренний стеклопакет.			
1.	Демонтаж подвесных потолков	100 м2	0,008128
2.	Монтаж подвесных потолков	100 м2	0,08128
3.	Снятие дверных полотен	100 м2	0,035802
4.	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,107962
5.	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов	100 м2	0,107962
6.	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м 2	10,7962
7.	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	100 м2	0,036719
8.	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	100 м2	0,06363
10.	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+16+4=24 мм	м 2	10,0349
11.	Установка металлических дверей	м 2	3,5802
12.	Двери из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами	м 2	3,5802
13.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2
14.	Доводчики дверные	шт	2
15.	Дверная ручка	шт	2
16.	Петли	шт	6
Раздел 2. Наружный стеклопакет			
1.	Демонтаж потолков алюминиевых	100 м2	0,0996
2.	Монтаж потолков алюминиевых	100 м2	0,0996
3.	Демонтаж подвесных потолков	100 м2	0,03984
4.	Монтаж подвесных потолков	100 м2	0,03984
5.	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0357
6.	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,141588
7.	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов	100 м2	0,141588
8.	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м 2	14,1588
9.	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	100 м2	0,0261
10.	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью	100 м2	0,0348

	до 1 м2		
11.	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	100 м2	0,07154
12.	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+16+4=24 мм	м 2	13,244
13.	Установка металлических дверей	1 м2 проема	3,57
14.	Двери из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами	м 2	3,57
15.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2
16.	Доводчики дверные	шт	2
17.	Дверная ручка	шт	2
18.	Петли	шт	6