

Дефектная ведомость  
На ремонт фасада здания ДО в г. Нерюнгри

	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30м.	100 м2	0,56
2	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	м3	0,237
3	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе	100 м2	0,56
4	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой и вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м	0,532